

嘉善县丝蒂德金属纽扣有限公司新建年产金属纽扣 5 亿套项目

(阶段性) 竣工环境保护验收意见

2022 年 1 月 14 日，浙江万付金属纽扣有限公司根据《嘉善县丝蒂德金属纽扣有限公司新建年产金属纽扣 5 亿套项目阶段性竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容

嘉善县丝蒂德金属纽扣有限公司于 2019 年 11 月 13 日变更为浙江万付金属纽扣有限公司，位于嘉善县西塘镇大舜纽扣园区强舜路 10 号，新增冲床、合模机、车床等主要设备，项目实施后形成年产金属纽扣 5 亿套项目。

浙江万付金属纽扣有限公司于 2011 年 12 月委托浙江省工业环保设计研究院编制了《嘉善县丝蒂德金属纽扣有限公司新建年产金属纽扣 5 亿套项目环境影响报告表》，2012 年 7 月 1 日，嘉善县环境保护局以“报告表批复【2012】151 号”文件对该项目提出审批意见。

(二)建设过程及环保审批情况

浙江万付金属纽扣有限公司已完成了排污登记，登记编号：91330421557544494R001W。

嘉善县丝蒂德金属纽扣有限公司新建年产金属纽扣 5 亿套项目于 2012 年 7 月开工建设，并于 2014 年 7 月投入试生产。本项目抛光清洗工序现阶段委外加工，故此次为阶段性验收，验收范围仍为年产金属纽扣 5 亿套。目前该工程项目主要生产设施和环保设施运行正常，具备了环保设施阶段性竣工验收条件。

(三)投资情况

本项目实际总投资 1800 万元，其中环保总投资为 14 万元。

(四)验收范围

本次验收范围为《嘉善县丝蒂德金属纽扣有限公司新建年产金属纽扣 5 亿套

项目环境影响报告表》中所涉及废水、废气、噪声及固废环保设施。

二、工程变动情况

对照环评及批复，(1) 生产设备：①因不同规格的金属纽扣需要不同型号的合模机，故合模机数量比环评审批数量多，但企业在生产中最多同时开启 80 台，产品总产能不增加；②因所生产的纽扣规格不同，需用不同型号冲床进行加工，故冲床型号与环评相比有所变动，项目总产能不增加；③辅助设备有所增加，但不新增污染物；(2) 生产工艺：本项目抛光清洗工序已委托外加工处理，故不产生粉尘及生产废水，此次验收为阶段验收。以上未构成重大变动。

其他项目性质、建设地点、规模、生产工艺以及污染防治措施与环评报告表基本一致，未构成重大变动。

三、环境保护设施建设情况

根据项目竣工验收报告及现场检查，本项目废水、废气、噪声及固废等环保设施建设情况如下：

(一) 废水

本项目废水主要为职工生活污水。本项目员工生活污水经化粪池、隔油池预处理后纳入市政污水管网，最终由西部水务（嘉兴）有限公司处理后达标排放。

(二) 废气

本项目抛光工序委外加工，故未产生粉尘。本项目废气主要为食堂油烟废气。本项目油烟废气经油烟净化器净化后由烟道输送至屋顶高空排放。

(三) 噪声

本项目噪声主要来自于各类加工设备运行时产生的噪声。

本项目在厂区北侧及车间四周空地上布置绿化；选用低噪声设备，加强设备的日常维护保养，确保所有设备处于正常状况，杜绝因设备不正常运转时产生高噪声现象。

(四) 固废

本项目固体废弃物主要为边角料、乳化油以及员工生活垃圾。

本项目边角料由上海五星铜业股份有限公司回收利用；乳化油暂存于危废仓库，定期委托嘉兴德达资源循环利用有限公司安全处置。员工生活垃圾由环卫部门统一清运处置。

（五）其他环境保护设施

本项目环境影响报告表及审批部门批复中对其他环保设施无要求。

四、环境保护设施调试效果

嘉兴聚力检测技术服务有限公司于 2021 年 11 月 24 日-25 日对该项目进行了现场监测，我公司在此基础上并结合现场环境检查编写了本项目竣工环境保护验收报告。主要结论如下：

1、验收监测期间，本项目废水入网口污染因子 pH 值、化学需氧量、悬浮物、动植物油类浓度日均值（范围）均达到 GB8978-1996《污水综合排放标准》表 4 三级标准，氨氮、总磷浓度日均值均达到 DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》表 1 标准。

2、验收监测期间，本项目厂界四周无组织废气污染物中总悬浮颗粒物无组织排放浓度最大值均低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放监控浓度限值。

3、验收监测期间，企业厂界四周昼间噪声均达到 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表 1 中的 3 类区标准。

4、本项目固体废弃物主要为边角料、乳化油以及员工生活垃圾。

本项目边角料由上海五星铜业股份有限公司回收利用；乳化油暂存于危废仓库，定期委托嘉兴德达资源循环利用有限公司安全处置；员工生活垃圾由环卫部门统一清运处置。

5、浙江省工业环保设计研究院《嘉善县丝蒂德金属纽扣有限公司新建年产金属纽扣 5 亿套项目环境影响报告表》，本项目主要污染控制指标建议值为废水量为 2250t/a、COD0.135t/a、NH₃-N0.034t/a。

嘉善县环境保护局《建设项目环境影响报告表审批意见》（报告表批复【2012】151 号），本项目无主要污染物控制指标。

本项目废水量为 1493t/a，废水污染因子化学需氧量排入外环境总量 0.075t/a、氨氮排入外环境总量 0.007t/a，满足环评报告表的总量控制指。

五、工程建设对环境的影响

根据本项目试生产期间的调试运行情况，本项目废水、废气等环保设施均能正常运行。本项目竣工验收废水、废气及噪声等监测数据能达到相关排放标准，

固体废物处置等方面符合国家的有关要求；因此本项目废水、废气、噪声及固废等环境保护设施建设情况及排放落实了环评及批复要求，对周边环境不会造成明显的影响。

六、验收结论

经检查，本项目环保手续基本齐全，落实了环评报告和批复的有关要求，在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，废水、废气及噪声等各主要污染物排放指标能达到相应标准的要求，固体废物处置等方面符合国家的有关要求。浙江万付金属钮扣有限公司编制的验收报告结论总体可信。验收组认为该项目已经具备环境保护设施阶段性竣工验收条件，经整改完善后同意通过阶段性验收，可登陆建设项目竣工环境保护验收信息平台填报相关信息。

七、验收人员信息

验收人员信息见签到单。

浙江万付金属钮扣有限公司

2022 年 1 月 14 日

嘉善县丝蒂德金属纽扣有限公司新建年产1000万件金属纽扣项目
(阶段性)竣工环境保护验收人员名单

[illegible]